



Відомість демонтажних робіт

№ п/п	Найменування	Кількість	Прим.
1	Демонтаж надземної частини будівлі	795,0	м ³
2	Демонтаж металевих конструкцій даху (ДС)	62,76	м ²
3	Зняття рослинного квіткового шару	165,70	м ²
4	Розбирання плиточного покриття	334,10	м ²
5	Демонтаж бордюрного каменю ВР 100.30.15	м/п	70

Умовні позначення

- "Червона" лінія межі земельної ділянки ФОП Крамаренко О.І., згідно договору оренди ділянки від 31.08.2011 р.
- [Grid pattern] Існуючі будівлі та споруди
- [Diagonal hatching] Будівлі та споруди, що підлягають демонтажу
- [Cross-hatching] Демонтаж плиточного покриття (існуючого)
- [Dotted pattern] Зняття рослинного шару
- [Dashed line] Демонтаж бордюрного каменю ВР 100.30.15

УВАГА!!!

Перед початком всіх видів будівельних робіт замовнику необхідно повністю перенести та прокладення інженерних мереж власниками або балансоутримувачем інженерних мереж (теплотраса, силові мережі, водопровід, каналізація) за окремим проектом!!!!

108-2013-2-ГП				
І.В. Василенко, ФОП Крамаренко				
М.В. Дівак	М.В. Моква	П.В. Давид		
М.В. Дівак	Л.В. Дівак	М.В. Дівак	Квітковий павільйон за адресою: вул. Засумська, 3/1 м. Суми (Раконсучія)	
М.В. Дівак	Черниш І.В.		План об'єктів робіт М 1:500	