



Сумська міська рада  
**ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ**

вул. Горького, 21, м. Суми, 40000, тел/факс(0542) 669-903, тел. 669-904, 669-905  
e-mail: kultura@smr.gov.ua; Код ЄДРПОУ 22980105

15.06.2021 № 233/25.01-46

**Голові постійної комісії з питань охорони здоров'я, соціального захисту населення, освіти, науки, культури, туризму, сім'ї, молоді та спорту Сумської міської ради Домінас В.М.**

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА	
Відділ з організації діяльності ради	
Сумської міської ради	
Вхідний №	534/21-38
від "15" 06	2021 р.

***Шановна Валентино Михайлівно!***

Відділ культури Сумської міської ради звертається з проханням розглянути питання щодо виділення додаткових коштів у бюджеті на 2021 рік у сумі **433,748 тис. грн.** для вирішення нагальних потреб галузі,

а саме:

- 384,427 тис. грн. на проведення капітального ремонту приміщення бібліотеки-філії №3 ім. О.П. Столбіна Сумської міської централізованої бібліотечної системи: ремонт 3-х кімнат, тамбура центрального входу та запасного виходу із заміною дверей. На даний час через неодноразові пориви систем водопостачання, каналізації та тепlopостачання будинку стіни зазначених приміщень покриті пліснявою та грибок, вони не відповідають санітарним нормам та, відповідно, не використовуються за призначенням. Разом з тим, сморід та сирість розповсюджується по всій бібліотеці, що несе загрозу здоров'ю її працівників та відвідувачів. По суті зазначеної проблеми надходило звернення від депутата Сумської міської ради VIII скликання 2020-2025 років Чепіка В.І., якому було надано відповідь щодо подання відповідної пропозиції щодо виділення коштів на проведення ремонтних робіт на розгляд депутатської комісії (кошториси додаються).

- 49,321 тис. грн. на проведення поточного ремонту входу до теплопункту бібліотеки-філії № 4 Сумської міської централізованої бібліотечної системи, при якій діє Перша Сумська Медіатека (кошторис додається).

**КПКВК 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»  
КЕКВ 2240 – 433,748 тис. грн.**

Сподіваємось на порозуміння та підтримку. Ці пропозиції дійсно є важливими для функціонування міських бібліотек та надання ними якісних послуг населенню.

Просимо Вашого сприяння щодо позитивного вирішення зазначених проблем постійною комісією з питань планування, соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі та послуг, регуляторної політики.

**З повагою**

**Начальник відділу**

Карпушкіна, 66-99-04



**Н.О. Цибульська**

( назва організації, що затверджує )

### Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 168,276 тис. грн.  
В тому числі зворотних сум \_ тис. грн.

( посилання на документ про затвердження )

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

### Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 ремонт

в приміщенні бібліотеки - філії №3 Сумської МЦБС за адресою : м. Суми, вул. Новомістенська, №23

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Середній розряд робіт

152,049 тис. грн.  
0,97297 тис.люд.-год.  
61,073 тис. грн.  
3,4 розряд

Складений в поточних цінах станом на " \_\_\_\_\_ " 2021 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Розділ 1. Книгосховище дорослого абонементу</b>									
1	PH11-4-1	Стеля Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону вапняним розчином (шви між плитами)	100м2	0,03	<u>24460,84</u> 21669,55	-	734	650	-	<u>342,7100</u>	<u>10,28</u>
2	PH12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	0,406	<u>1969,81</u> 1969,81	-	800	800	-	<u>37,3000</u>	<u>15,14</u>
3	EH15-182-5 H2=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою	100м2	0,436	<u>6975,26</u> 5948,97	-	3041	2594	-	<u>96,3240</u>	<u>42</u>
4	EH15-182-7 H2=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	100м2	0,436	<u>4426,28</u> 3714,68	-	1930	1620	-	<u>56,7300</u>	<u>24,73</u>
5	EH15-101-1 к=1,15	Улаштування плінтусів	100м	0,282	<u>4107,77</u> 2971,94	-	1158	838	-	<u>49,3350</u>	<u>13,91</u>
6	PH12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,436	<u>5771,36</u> 3047,24	-	2516	1329	-	<u>49,3400</u>	<u>21,51</u>
7	PH13-10-1	Стіни Знімання шпалер простих та поліпшених	100м2	0,37	<u>1019,76</u> 1019,76	-	377	377	-	<u>19,3100</u>	<u>7,14</u>
8	PH12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	0,487	<u>1551,03</u> 1551,03	-	755	755	-	<u>29,3700</u>	<u>14,3</u>
9	PH11-2-3	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,11	<u>17436,63</u> 14778,26	-	1918	1626	-	<u>236,4900</u>	<u>26,01</u>
10	PH11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,05	<u>2795,23</u> 2795,23	-	140	140	-	<u>52,9300</u>	<u>2,65</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	PH11-27-2	Поліпшене штукатурення внутрішніх поверхонь зовнішніх стін вапняним розчином по каменю та бетону, коли інші поверхні не обштукатурюються	100м2	0,05	<u>10900,50</u> 8578,53	-	545	429	-	<u>131,0100</u>	<u>6,55</u>
12	EH15-25-2 к=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,05	<u>42367,45</u> 18590,92	-	2118	930	-	<u>294,0205</u>	<u>14,7</u>
13	EH15-182-4 H2=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою	100м2	0,705	<u>5505,06</u> 4478,77	-	3881	3158	-	<u>72,5190</u>	<u>51,13</u>
14	EH15-182-6 H2=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	0,705	<u>4093,41</u> 3381,81	-	2886	2384	-	<u>51,6465</u>	<u>36,41</u>
15	PH12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,705	<u>5244,26</u> 2706,94	-	3697	1908	-	<u>43,8300</u>	<u>30,9</u>
16	& C111-333-10-Р варіант 1	Барвник 100 мл	шт.	4	<u>34,01</u>	-	136	-	-	-	-
17	PH12-31-11	Фарбування олійними сумішами раніше пофарбованих сталевих труб	100м2	0,029	<u>8849,21</u> 5405,88	-	257	157	-	<u>88,6500</u>	<u>2,57</u>
18	PH12-31-13	Фарбування олійними сумішами раніше пофарбованих радіаторів	100м2	0,051	<u>8104,01</u> 4702,17	-	413	240	-	<u>77,1100</u>	<u>3,93</u>
19	PH12-42-5	Прорізи Поліпшене фарбування емаллю дверних блоків	100м2	0,149	<u>4234,61</u> 2742,14	-	631	409	-	<u>44,4000</u>	<u>6,62</u>
20	PH7-3-1	Підлога Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,27	<u>314,75</u> 314,75	-	85	85	-	<u>5,9600</u>	<u>1,61</u>
21	PH7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,436	<u>950,58</u> 950,58	-	414	414	-	<u>18,0000</u>	<u>7,85</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	PH12-66-1	Грунтування підлоги	100м2	0,436	<u>427,23</u> 427,23	-	186	186	-	<u>8,0900</u>	<u>3,53</u>
23	C111-1624-2	Грунтівка глибокого проникнення	л	8,7	<u>11,95</u>	-	104	-	-	-	-
24	PH7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,436	<u>6800,29</u> 4137,72	-	2965	1804	-	<u>71.3400</u>	<u>31.1</u>
25	PH7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,436	<u>3163,69</u> 501,12	-	1379	218	-	<u>8,6400</u>	<u>3,77</u>
26	PH7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100м2	0,436	<u>27840,93</u> 3602,46	-	12139	1571	-	<u>58.3300</u>	<u>25.43</u>
27	EH11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,804	<u>2438,17</u> 929,23	-	1960	747	-	<u>14.1910</u>	<u>11,41</u>
28	& C1545-205-7-И варіант 1	З'єднання	шт	16	<u>6,17</u>	-	99	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							47264	25369	-		<u>415,18</u>
Разом будівельні роботи, грн.							47264				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							21895				
всього заробітна плата, грн.							25369				
Загальновиробничі витрати, грн.							8317				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							16,12				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1636				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>55581</b>				
<b>Всього по розділу 1</b>							<b>55581</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Розділ 2. Тамбур центрального входу</b>									
		Стеля									
29	PH12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	0,039	<u>1969,81</u> 1969,81	-	77	77	-	<u>37.3000</u>	<u>1.45</u>
30	EH15-182-5 H2=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою	100м2	0,039	<u>6975,26</u> 5948,97	-	272	232	-	<u>96.3240</u>	<u>3.76</u>
31	EH15-182-7 H2=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	100м2	0,039	<u>4426,28</u> 3714,68	-	173	145	-	<u>56.7300</u>	<u>2.21</u>
32	PH12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоємусійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,039	<u>5771,36</u> 3047,24	-	225	119	-	<u>49.3400</u>	<u>1.92</u>
		Стіни									
33	PH12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	0,18	<u>1551,03</u> 1551,03	-	279	279	-	<u>29.3700</u>	<u>5.29</u>
34	PH11-2-3	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,015	<u>17436,63</u> 14778,26	-	262	222	-	<u>236.4900</u>	<u>3.55</u>
35	PH11-7-1	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	100м2	0,05	<u>33834,61</u> 28238,34	-	1692	1412	-	<u>441.5000</u>	<u>22.08</u>
36	EH15-182-4 H2=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою	100м2	0,23	<u>5505,06</u> 4478,77	-	1266	1030	-	<u>72.5190</u>	<u>16.68</u>
37	EH15-182-6 H2=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	0,23	<u>4093,41</u> 3381,81	-	941	778	-	<u>51.6465</u>	<u>11.88</u>
38	EH15-47-5 к=1,15	Установлення стартового профілю	100м	0,272	<u>1836,92</u> 1549,22	-	500	421	-	<u>23.3105</u>	<u>6.34</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	PH12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,23	<u>5244,26</u> 2706,94	-	1206	623	-	<u>43.8300</u>	<u>10,08</u>
40	& C111-333- 10-Р варіант 1	Барвник 100 мл	шт.	1	<u>34,01</u>	-	34	-	-	-	-
41	PH6-15-1	Прорізи Знімання наличників	100 м	0,214	<u>358,04</u> 358,04	-	77	77	-	<u>6,6500</u>	<u>1,42</u>
42	PH6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,037	<u>2405,57</u> 2405,57	-	89	89	-	<u>44,6800</u>	<u>1,65</u>
43	PH6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,03	<u>10214,10</u> 10214,10	-	306	306	-	<u>184,3700</u>	<u>5,53</u>
44	PH6-2-2	Знімання закслених віконних рам	100 м2	0,0126	<u>3093,13</u> 3093,13	-	39	39	-	<u>56,8800</u>	<u>0,72</u>
45	EH10-28-1 к=1,15 к дем.=0,7	(Демонтаж)Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металу у кам'яних стінах	100м2	0,036	<u>5051,47</u> 5051,47	-	182	182	-	<u>78,9786</u>	<u>2,84</u>
46	EH10-28-1 к=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металу у кам'яних стінах	100м2	0,0369	<u>461033,93</u> 7216,38	-	17012	266	-	<u>112,8265</u>	<u>4,16</u>
47	EH10-28-3 к=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0385	<u>4404,41</u> 4404,41	-	170	170	-	<u>68,8620</u>	<u>2,65</u>
48	& C123-33- 2-Т варіант 1	Блоки дверні металопластикові	м2	3,85	<u>3286,23</u>	-	12652	-	-	-	-
49	EH10-40-1 к=1,15	Установлення і кріплення наличників	100м	0,064	<u>3192,16</u> 472,73	-	204	30	-	<u>8,5330</u>	<u>0,55</u>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	EH10-20-1 к=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0126	<u>14623,16</u> 14623,16	-	184	184	-	<u>220,0295</u>	<u>2,77</u>
51	& C123-33-1-T	Блоки віконні металопластикові	м2	1,26	<u>1125,43</u>	-	1418	-	-	-	-
52	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	3	<u>117,43</u>	-	352	-	-	-	-
53	RH7-3-2	Підлога Розбирання цементних плінтусів	100м	0,08	<u>977,51</u> 977,51	-	78	78	-	<u>18,5100</u>	<u>1,48</u>
54	RH7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,06	<u>5443,01</u> 5382,98	<u>60,03</u> 19,53	327	323	<u>4</u> 1	<u>92,8100</u> 0,2772	<u>5,57</u> 0,02
55	RH12-66-1	Грунтування підлоги	100м2	0,06	<u>427,23</u> 427,23	-	26	26	-	<u>8,0900</u>	<u>0,49</u>
56	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	1,2	<u>11,95</u>	-	14	-	-	-	-
57	RH7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,06	<u>6800,29</u> 4137,72	-	408	248	-	<u>71,3400</u>	<u>4,28</u>
58	RH7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,06	<u>3163,69</u> 501,12	-	190	30	-	<u>8,6400</u>	<u>0,52</u>
59	EH11-29-2 к=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,06	<u>38798,12</u> 11994,26	-	2328	720	-	<u>189,6925</u>	<u>11,38</u>
60	RH7-31-4	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	100м	0,08	<u>2587,97</u> 2222,52	-	207	178	-	<u>34,3300</u>	<u>2,75</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	C111-1726	Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані багатобарвні квадратні та прямокутні	м2	0,8	<u>212,57</u>	-	170	-	-	-	-
62	PH18-49-2	Різання елементів мощення	1м різу	5,8	<u>37,74</u> 37,74	-	219	219	-	<u>0,5900</u>	<u>3,42</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2					43579	8503	<u>4</u> 1		<u>137,42</u> 0,02
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					43579 35072 8504 2826 5,69 573 <b>46405</b>				
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>46405</b>				
		<b>Розділ 3. Зпасний вихід та прилегла кімната</b>									
63	PH13-10-1	Стеля Знімання шпалер простих та поліпшених	100м2	0,226	<u>1019,76</u> 1019,76	-	230	230	-	<u>19,3100</u>	<u>4,36</u>
64	PH12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	0,208	<u>1969,81</u> 1969,81	-	410	410	-	<u>37,3000</u>	<u>7,76</u>
65	PH11-4-1	Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону вапняним розчином (шви між плитами)	100м2	0,018	<u>24460,84</u> 21669,55	-	440	390	-	<u>342,7100</u>	<u>6,17</u>
66	EH15-182-5 H2=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою	100м2	0,226	<u>6975,26</u> 5948,97	-	1576	1344	-	<u>96,3240</u>	<u>21,77</u>
67	EH15-182-7 H2=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	100м2	0,226	<u>4426,28</u> 3714,68	-	1000	840	-	<u>56,7300</u>	<u>12,82</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	PH12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,226	<u>5771,36</u> 3047,24	-	1304	689	-	<u>49,3400</u>	<u>11,15</u>
69	PH13-10-1	Стіни Знімання шпалер простих та поліпшених	100м2	0,645	<u>1019,76</u> 1019,76	-	658	658	-	<u>19,3100</u>	<u>12,45</u>
70	PH12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	0,515	<u>1551,03</u> 1551,03	-	799	799	-	<u>29,3700</u>	<u>15,13</u>
71	PH11-2-3	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,13	<u>17436,63</u> 14778,26	-	2267	1921	-	<u>236,4900</u>	<u>30,74</u>
72	PH11-7-1	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	100м2	0,027	<u>33834,61</u> 28238,34	-	914	762	-	<u>441,5000</u>	<u>11,92</u>
73	EH10-9-1 к=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу (зашивання ніші)	100м2	0,015	<u>19228,09</u> 13932,10	-	288	209	-	<u>220,3400</u>	<u>3,31</u>
74	E34-57-1 к=1,15	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	-0,015	<u>2330,11</u> 2330,11	-	-35	-35	-	<u>39,6750</u>	<u>-0,6</u>
75	& C111-219-20	Шпаклівка "Фугенфюллер"	т	0,000471	<u>7814,12</u> -	-	4	-	-	-	-
76	& C1545-205-2 варіант 3	Профіль пристінний UD 27*3 м	шт	0,5	<u>32,10</u> -	-	16	-	-	-	-
77	& C126-1249-5 варіант 3	Профіль СД 60*3 м	шт	1	<u>44,95</u> -	-	45	-	-	-	-
78	EH15-63-1 к=1,15	Улаштування обшивки стін ГКЛ на клеї	100м2	0,084	<u>11817,41</u> 5808,89	-	993	488	-	<u>97,6120</u>	<u>8,2</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	EH15-182-4 H2=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою	100м2	0,908	<u>5505,06</u> 4478,77	-	4999	4067	-	<u>72.5190</u>	<u>65,85</u>
80	EH15-182-6 H2=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	0,908	<u>4093,41</u> 3381,81	-	3717	3071	-	<u>51,6465</u>	<u>46,9</u>
81	RH12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,908	<u>5244,26</u> 2706,94	-	4762	2458	-	<u>43,8300</u>	<u>39,8</u>
82	& C111-333-10-Р варіант 1	Барвник 100 мл	шт.	3	<u>34,01</u>	-	102	-	-	-	-
83	RH12-31-11	Фарбування олійними сумішами раніше пофарбованих сталевих труб	100м2	0,021	<u>8849,21</u> 5405,88	-	186	114	-	<u>88,6500</u>	<u>1,86</u>
84	RH12-31-13	Фарбування олійними сумішами раніше пофарбованих радіаторів	100м2	0,022	<u>8104,01</u> 4702,17	-	178	103	-	<u>77,1100</u>	<u>1,7</u>
85	RH6-2-2	Прорізи Знімання зашкелених віконних рам	100 м2	0,02	<u>3093,13</u> 3093,13	-	62	62	-	<u>56,8800</u>	<u>1,14</u>
86	RH6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	<u>8840,73</u> 8840,73	-	88	88	-	<u>159,5800</u>	<u>1,6</u>
87	EH10-20-2 κ=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,021	<u>11808,55</u> 11601,50	-	248	244	-	<u>171,9250</u>	<u>3,61</u>
88	& C123-33-1-Т	Блоки віконні металопластикові	м2	2,1	<u>1125,43</u>	-	2363	-	-	-	-
89	EH10-25-3 κ=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,018	<u>43530,52</u> 1875,76	-	784	34	-	<u>31,5200</u>	<u>0,57</u>


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	PH6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,052	<u>358,04</u> 358,04	-	19	19	-	<u>6,6500</u>	<u>0,35</u>
91	PH6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,02	<u>2405,57</u> 2405,57	-	48	48	-	<u>44,6800</u>	<u>0,89</u>
92	PH6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	<u>10214,10</u> 10214,10	-	102	102	-	<u>184,3700</u>	<u>1,84</u>
93	PH6-24-1	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,0189	<u>6667,15</u> 6664,78	-	126	126	-	<u>114,9100</u>	<u>2,17</u>
94	EH10-40-1 к=1,15	Установлення і кріплення наличників	100м	0,0524	<u>3217,92</u> 472,73	-	169	25	-	<u>8,5330</u>	<u>0,45</u>
95	& C123-332-1	Коробка дверна	шт	1	<u>281,65</u>	-	282	-	-	-	-
96	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	1	<u>117,43</u>	-	117	-	-	-	-
97	PH12-42-5	Поліпшене фарбування емаллю дверних блоків	100м2	0,088	<u>4234,61</u> 2742,14	-	373	241	-	<u>44,4000</u>	<u>3,91</u>
98	PH12-42-3	Поліпшене фарбування емаллю дверних коробок	100м2	0,01	<u>14574,00</u> 9815,52	-	146	98	-	<u>158,9300</u>	<u>1,59</u>
99	PH6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	<u>13154,45</u> 13012,19	-	132	130	-	<u>190,0700</u>	<u>1,9</u>
100	& C121-250-7	Дверне полотно	шт	1	<u>566,97</u>	-	567	-	-	-	-
101	& C111-882-10	Замки дверні	шт	1	<u>364,80</u>	-	365	-	-	-	-
102	& C111-957-10	Петля дверна	шт	2	<u>34,02</u>	-	68	-	-	-	-
103	EH10-40-1 к=1,15	Установлення і кріплення наличників	100м	0,052	<u>3217,92</u> 472,73	-	167	25	-	<u>8,5330</u>	<u>0,44</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	PH12-42-5	Поліпшене фарбування емаллю дверних полотен	100м2	0,035	<u>4234,61</u> 2742,14	-	148	96	-	<u>44,4000</u>	<u>1,55</u>
105	PH12-9-1	Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих віконних фрамуг	100м2	0,035	<u>18128,80</u> 15047,82	-	635	527	-	<u>243,6500</u>	<u>8,53</u>
106	PH7-3-1	Підлога Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,28	<u>314,75</u> 314,75	-	88	88	-	<u>5,9600</u>	<u>1,67</u>
107	PH7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,226	<u>950,58</u> 950,58	-	215	215	-	<u>18,0000</u>	<u>4,07</u>
108	PH12-66-1	Грунтування стін	100м2	0,226	<u>427,23</u> 427,23	-	97	97	-	<u>8,0900</u>	<u>1,83</u>
109	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	4,52	<u>11,95</u>	-	54	-	-	-	-
110	PH7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,226	<u>6800,29</u> 4137,72	-	1537	935	-	<u>71,3400</u>	<u>16,12</u>
111	PH7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,226	<u>3163,69</u> 501,12	-	715	113	-	<u>8,6400</u>	<u>1,95</u>
112	PH7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100м2	0,19	<u>27840,93</u> 3602,46	-	5290	684	-	<u>58,3300</u>	<u>11,08</u>
113	EH11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,21	<u>2438,17</u> 929,23	-	512	195	-	<u>14,1910</u>	<u>2,98</u>
114	& C1545-205-7-И варіант 1	З'єднання	шт	16	<u>6,17</u>	-	99	-	-	-	-
115	EH11-29-2 к=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,036	<u>38798,12</u> 11994,26	-	1397	432	-	<u>189,6925</u>	<u>6,83</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
116	PH7-31-4	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	100м	0,07	<u>2587,97</u> 2222,52	-	181	156	-	<u>34,3300</u>	2,4	
117	C111-1726	Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані багатобарвні квадратні та прямокутні	м2	0,7	<u>212,57</u>	-	149	-	-	-	-	
118	PH18-49-2	Різання елементів мощення	1м різу	5	<u>37,74</u> 37,74	-	189	189	-	<u>0,5900</u>	<u>2,95</u>	
		Разом прямі витрати по розділу 3						42385	23487	-		<u>383,71</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						42385				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.						18898				
		всього заробітна плата, грн.						23487				
		Загальновиробничі витрати, грн.						7678				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						14,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						1504				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>						<b>50063</b>				
		-----										
		<b>Всього по розділу 3</b>						<b>50063</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису						133228	57359	<u>4</u>		<u>936,31</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						133228		1		0,02
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.						75865				
		всього заробітна плата, грн.						57360				
		Загальновиробничі витрати, грн.						18821				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						36,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						3713				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>						<b>152049</b>				
		-----										
		<b>Всього по кошторису</b>						<b>152049</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>						<b>972,97</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>61073</b>				
		<b>Разом по главах 1-12:</b>					<b>152049</b>				
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошторисний прибуток (П)					6616				
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)					1197				
		<b>Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)</b>					<b>159862</b>				
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ) у тому числі:					8414				
	Податковий Кодекс України	- Єдиний податок за ставкою 5%					8414				
		<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b>					<b>168276</b>				

Керівник проектної організації


Головний інженер проекту  
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу





Бібліотека  
13

**Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-2  
на Силоне електрообладнання.**

приміщення бібліотеки - філії №3 Сумської МЦБС за адресою : м. Суми, вул. Новомістенська, №23

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 45,71832 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,26648 тис.люд.-год.  
Кошторисна заробітна плата 16,78728 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений в поточних цінах станом на " " 2021 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Розділ 1. Силоне електрообладнання.</b>									
1	E21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	0,07	<u>27515,08</u> 15122,76	<u>5004,21</u> 2828,08	1926,06	1058,59	<u>350,29</u> 197,97	<u>253,4400</u> 44,0309	<u>17,74</u> 3,08
2	C130-62 варіант 5	LED світильник 120 см	шт	7	<u>498,40</u> -	- -	3488,8	-	- -	- -	- -
3	C130-62 варіант 6	LED ЛАМПА T8-120CM 18W 6400K 1710 LM	шт	14	<u>90,40</u> -	- -	1265,6	-	- -	- -	- -
4	E21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,02	<u>11257,30</u> 9912,42	<u>1139,37</u> 384,81	225,15	198,25	<u>22,79</u> 7,7	<u>157,4400</u> 5,5160	<u>3,15</u> 0,11
5	C130-62 варіант 7	Аварийный світильник "Выход прямо"	шт	2	<u>406,60</u> -	- -	813,2	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	E21-17-1	Монтаж світильників для ламп розжарювання з підвішуванням на гаках для приміщень з нормальними умовами середовища	100шт	0,01	<u>8915,43</u> 6149,93	<u>2537,22</u> 1944,55	89,15	61,5	<u>25,37</u> 19,45	<u>97,6800</u> 31,6714	<u>0,98</u> 0,32
7	C130-62 варіант 8	Светильник настенно-потолочний світодиодний	шт	1	<u>386,20</u> -	- -	386,2	-	- -	- -	- -
8	E21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	<u>352,90</u> 240,68	<u>23,22</u> 12,38	352,9	240,68	<u>23,22</u> 12,38	<u>4,0800</u> 0,1895	<u>4,08</u> 0,19
9	C130-62 варіант 9	Щит освітлення 6 груп	шт	1	<u>804,40</u> -	- -	804,4	-	- -	- -	- -
10	E21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм <sup>2</sup> з вініловою, наїртовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	0,75	<u>10088,76</u> 5118,25	<u>3021,33</u> 1027,34	7566,57	3838,69	<u>2266</u> 770,51	<u>85,7760</u> 16,8764	<u>64,33</u> 12,66
11	E21-11-2	Прокладання кабелів перерізом до 10 мм <sup>2</sup> з вініловою, наїртовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	1,2	<u>10315,54</u> 5330,20	<u>3036,16</u> 1038,83	12378,65	6396,24	<u>3643,39</u> 1246,6	<u>89,3280</u> 17,0646	<u>107,19</u> 20,48
12	C113-2327 варіант 1	Кабель ВВГнгд3*1,5мм <sup>2</sup>	м	75	<u>28,73</u> -	- -	2154,75	-	- -	- -	- -
13	C113-2327 варіант 2	Кабель ВВГнгд3*2,5мм <sup>2</sup>	м	120	<u>38,93</u> -	- -	4671,6	-	- -	- -	- -
14	E21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,01	<u>4409,11</u> 1797,32	- -	44,09	17,97	- -	<u>33,2160</u> -	<u>0,33</u> -
15	C130-62 варіант 11	Вимикач одноклавішний	шт	1	<u>110,80</u> -	- -	110,8	-	- -	- -	- -
16	E21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,02	<u>4514,30</u> 1902,51	- -	90,29	38,05	- -	<u>35,1600</u> -	<u>0,7</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	C130-62 варіант 10	Вимикач двоклавишний	шт	2	131,20	-	262,4	-	-	-	-
18	E21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,05	4415,28 1806,41	-	220,76	90,32	-	33,3840	1,67
19	C130-62 варіант 12	Розетка с заземл. контактом подвійна	шт	5	121,00	-	605	-	-	-	-
20	M8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	3	272,06 117,29	11,56 3,33	816,18	351,87	34,68 9,99	1,9200 0,0505	5,76 0,15
21	C130-62 варіант 13	Вимикач автоматичний ВА 16А	шт	2	294,40	-	588,8	-	-	-	-
22	C130-62 варіант 14	Вимикач автоматичний ВА 25А	шт	1	345,40	-	345,4	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							39206,75	12292,16	6365,74 2264,6		205,93 36,99
Разом будівельні роботи, грн.							39206,75				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							20548,85				
всього заробітна плата, грн.							14556,76				
Загальновиробничі витрати, грн.							6511,57				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							23,56				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2230,52				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>45718,32</b>				
<b>Всього по розділу 1</b>							<b>45718,32</b>				
Разом прямі витрати по кошторису							39206,75	12292,16	6365,74 2264,6		205,93 36,99
Разом будівельні роботи, грн.							39206,75				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							20548,85				
всього заробітна плата, грн.							14556,76				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					6511,57 23,56 2230,52 <b>45718,32</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>45718,32</b>				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					266,48 <b>16787,28</b>				

Склав

*В. П. Рожков*  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Розділ 1. Ігрова кімната</b>									
		Стеля									
1	PH11-4-1	Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону вапняним розчином (шви між плитами)	100м2	0,027	<u>24460,84</u> 21669,55	-	660	585	-	<u>342,7100</u>	<u>9,25</u>
2	EH15-182-5 H2=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою	100м2	0,466	<u>6975,26</u> 5948,97	-	3250	2772	-	<u>96,3240</u>	<u>44,89</u>
3	EH15-182-7 H2=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	100м2	0,466	<u>4426,28</u> 3714,68	-	2063	1731	-	<u>56,7300</u>	<u>26,44</u>
4	EH15-101-1 к=1,15	Улаштування плінтусів	100м	0,282	<u>4107,77</u> 2971,94	-	1158	838	-	<u>49,3350</u>	<u>13,91</u>
5	PH12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,466	<u>5771,36</u> 3047,24	-	2689	1420	-	<u>49,3400</u>	<u>22,99</u>
		Стіни									
6	PH13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100м2	0,37	<u>1019,76</u> 1019,76	-	377	377	-	<u>19,3100</u>	<u>7,14</u>
7	EH10-94-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях	100м2	0,142	<u>9854,27</u> 9854,27	-	1399	1399	-	<u>155,8480</u>	<u>22,13</u>
8	EH10-9-1 к=1,15 к дем.=0,7	(Демонтаж) Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,224	<u>9752,47</u> 9752,47	-	2185	2185	-	<u>154,2380</u>	<u>34,55</u>
9	EH15-63-2 к=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,057	<u>13428,88</u> 13428,88	-	765	765	-	<u>225,6576</u>	<u>12,86</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	PH11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,383	<u>2795,23</u> 2795,23	-	1071	1071	-	<u>52,9300</u>	<u>20,27</u>
11	PH11-27-2	Поліпшене штукатурення внутрішніх поверхонь зовнішніх стін вапняним розчином по каменю та бетону, коли інші поверхні не обштукатурюються	100м2	0,383	<u>10900,50</u> 8578,53	-	4175	3286	-	<u>131,0100</u>	<u>50,18</u>
12	PH11-2-3	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,11	<u>17436,63</u> 14778,26	-	1918	1626	-	<u>236,4900</u>	<u>26,01</u>
13	PH11-7-1	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	100м2	0,057	<u>33834,61</u> 28238,34	-	1929	1610	-	<u>441,5000</u>	<u>25,17</u>
14	EH15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,021	<u>25737,13</u> 16786,10	-	540	353	-	<u>282,0720</u>	<u>5,92</u>
15	EH10-9-1 к=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу (зашивання ніші)	100м2	0,015	<u>19228,09</u> 13932,10	-	288	209	-	<u>220,3400</u>	<u>3,31</u>
16	E34-57-1 к=1,15	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	-0,015	<u>2330,11</u> 2330,11	-	-35	-35	-	<u>39,6750</u>	<u>-0,6</u>
17	& C111-219-20	Шпаклівка "Фугенфюллер"	т	0,000471	<u>7814,12</u>	-	4	-	-	-	-
18	& C1545-205-2 варіант 3	Профіль пристінний UD 27*3 м	шт	0,5	<u>32,10</u>	-	16	-	-	-	-
19	& C126-1249-5 варіант 3	Профіль СД 60*3 м	шт	1	<u>44,95</u>	-	45	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	ЕН10-94-1 к=1,15	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях	100м2	0,06	<u>26883,75</u> 16189,16	-	1613	971	-	<u>256,0360</u>	<u>15,36</u>
21	& С111-219-20	Шпаклівка "Фугенфюллер"	т	0,00438	<u>7814,12</u>	-	34	-	-	-	-
22	& С126-605-У	Профіль U 75x3	шт	4	<u>55,53</u>	-	222	-	-	-	-
23	& С126-605-3	Профіль С 75Х3	шт	7	<u>58,56</u>	-	410	-	-	-	-
24	ЕН15-25-2 к=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,484	<u>42367,45</u> 18590,92	-	20506	8998	-	<u>294,0205</u>	<u>142,31</u>
25	ЕН15-182-4 Н2=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою	100м2	0,465	<u>5505,06</u> 4478,77	-	2560	2083	-	<u>72,5190</u>	<u>33,72</u>
26	ЕН15-182-6 Н2=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	0,465	<u>4093,41</u> 3381,81	-	1903	1573	-	<u>51,6465</u>	<u>24,02</u>
27	РН12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,465	<u>5244,26</u> 2706,94	-	2439	1259	-	<u>43,8300</u>	<u>20,38</u>
28	& С111-333-10-Р варіант 1	Барвник 100 мл	шт.	3	<u>34,01</u>	-	102	-	-	-	-
29	РН12-31-11	Фарбування олійними сумішами раніше пофарбованих сталевих труб	100м2	0,026	<u>8849,21</u> 5405,88	-	230	141	-	<u>88,6500</u>	<u>2,3</u>
30	РН12-31-13	Фарбування олійними сумішами раніше пофарбованих радіаторів	100м2	0,081	<u>8104,01</u> 4702,17	-	656	381	-	<u>77,1100</u>	<u>6,25</u>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	PH6-15-1	Прорізи Знімання наличників	100 м	0,102	<u>358,04</u> 358,04	-	37	37	-	<u>6,6500</u>	<u>0,68</u>
32	PH6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,016	<u>2405,57</u> 2405,57	-	38	38	-	<u>44,6800</u>	<u>0,71</u>
33	PH6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	<u>10214,10</u> 10214,10	-	102	102	-	<u>184,3700</u>	<u>1,84</u>
34	PH6-24-1	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,0189	<u>6667,15</u> 6664,78	-	126	126	-	<u>114,9100</u>	<u>2,17</u>
35	PH6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	<u>13154,45</u> 13012,19	-	132	130	-	<u>190,0700</u>	<u>1,9</u>
36	EH10-40-1 к=1,15	Установлення і кріплення наличників	100м	0,104	<u>3217,92</u> 472,73	-	335	49	-	<u>8,5330</u>	<u>0,89</u>
37	PH12-42-5	Поліпшене фарбування емаллю дверних блоків	100м2	0,051	<u>4234,61</u> 2742,14	-	216	140	-	<u>44,4000</u>	<u>2,26</u>
38	PH7-3-1	Підлога Розбирання пластикових та дерев'яних плінтусів	100м	0,27	<u>314,75</u> 314,75	-	85	85	-	<u>5,9600</u>	<u>1,61</u>
39	PH7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,47	<u>950,58</u> 950,58	-	447	447	-	<u>18,0000</u>	<u>8,46</u>
40	PH12-66-1	Грунтування підлоги	100м2	0,475	<u>427,23</u> 427,23	-	203	203	-	<u>8,0900</u>	<u>3,84</u>
41	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	9,5	<u>11,95</u> -	-	114	-	-	-	-
42	PH7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,475	<u>6800,29</u> 4137,72	-	3230	1965	-	<u>71,3400</u>	<u>33,89</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
43	PH7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,475	<u>3163,69</u> 501,12	-	1503	238	-	<u>8,6400</u>	<u>4,1</u>	
44	EH11-29-2 к=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,475	<u>38798,12</u> 11994,26	-	18429	5697	-	<u>189,6925</u>	<u>90,1</u>	
45	PH7-31-4	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	100м	0,134	<u>2587,97</u> 2222,52	-	347	298	-	<u>34,3300</u>	<u>4,6</u>	
46	C111-1726	Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані багатобарвні квадратні та прямокутні	м2	1,34	<u>212,57</u>	-	285	-	-	-	-	
47	PH18-49-2	Різання елементів мощення	1м різь	9,2	<u>37,74</u> 37,74	-	347	347	-	<u>0,5900</u>	<u>5,43</u>	
Разом прямі витрати по розділу 1							81148	45500	-		<u>731,24</u>	
Разом будівельні роботи, грн.							81148					
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							35648					
всього заробітна плата, грн.							45500					
Загальновиробничі витрати, грн.							15009					
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							29,56					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2999					
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>96157</b>					
-----												
<b>Всього по розділу 1</b>							<b>96157</b>					
<b>Розділ 2. Архів</b>												
48	PH11-4-1	Стеля Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону вапняним розчином (шви між плитами)	100м2	0,016	<u>24460,84</u> 21669,55	-	391	347	-	<u>342,7100</u>	<u>5,48</u>	
49	PH12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	0,211	<u>1969,81</u> 1969,81	-	416	416	-	<u>37,3000</u>	<u>7,87</u>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	ЕН15-182-5 Н2=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою	100м2	0,227	<u>6975,26</u> 5948,97	-	1583	1350	-	<u>96.3240</u>	<u>21.87</u>
51	ЕН15-182-7 Н2=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	100м2	0,227	<u>4426,28</u> 3714,68	-	1005	843	-	<u>56.7300</u>	<u>12.88</u>
52	РН12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,466	<u>5771,36</u> 3047,24	-	2689	1420	-	<u>49.3400</u>	<u>22.99</u>
53	РН11-2-3	Стіни Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,12	<u>17436,63</u> 14778,26	-	2092	1773	-	<u>236.4900</u>	<u>28.38</u>
54	ЕН10-9-1 к=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу (зашивання прорізу)	100м2	0,041	<u>19228,09</u> 13932,10	-	788	571	-	<u>220.3400</u>	<u>9.03</u>
55	Е34-57-1 к=1,15	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	-0,041	<u>2330,11</u> 2330,11	-	-96	-96	-	<u>39.6750</u>	<u>-1.63</u>
56	& С111-219-20	Шпаклівка "Фугенфюллер"	т	0,000471	<u>7814,12</u>	-	4	-	-	-	-
57	& С1545-205-2 варіант 3	Профіль пристінний UD 27*3 м	шт	1	<u>32,10</u>	-	32	-	-	-	-
58	& С126-1249-5 варіант 3	Профіль СД 60*3 м	шт	2,5	<u>44,95</u>	-	112	-	-	-	-
59	ЕН15-182-4 Н2=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою	100м2	0,538	<u>5505,06</u> 4478,77	-	2962	2410	-	<u>72.5190</u>	<u>39.02</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	EH15-182-6 H2=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	0,133	<u>4093,41</u> 3381,81	-	544	450	-	<u>51,6465</u>	<u>6,87</u>
61	RH12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,538	<u>5244,26</u> 2706,94	-	2821	1456	-	<u>43,8300</u>	<u>23,58</u>
62	& C111-333-10-P варіант 1	Барвник 100 мл	шт.	4	<u>34,01</u>	-	136	-	-	-	-
63	RH12-31-11	Фарбування олійними сумішами раніше пофарбованих сталевих труб	100м2	0,012	<u>8849,21</u> 5405,88	-	106	65	-	<u>88,6500</u>	<u>1,06</u>
64	RH12-31-13	Фарбування олійними сумішами раніше пофарбованих радіаторів	100м2	0,022	<u>8104,01</u> 4702,17	-	178	103	-	<u>77,1100</u>	<u>1,7</u>
65	RH6-15-1	Прорізи Знімання наличників	100 м	0,062	<u>358,04</u> 358,04	-	22	22	-	<u>6,6500</u>	<u>0,41</u>
66	RH6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,03	<u>2405,57</u> 2405,57	-	72	72	-	<u>44,6800</u>	<u>1,34</u>
67	RH6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	<u>10214,10</u> 10214,10	-	102	102	-	<u>184,3700</u>	<u>1,84</u>
68	RH6-24-3	Установлення дверних коробок в перегородках	100 м2	0,0189	<u>6084,20</u> 6084,20	-	115	115	-	<u>104,9000</u>	<u>1,98</u>
69	& C123-332-1	Коробка дверна	шт	1	<u>281,65</u>	-	282	-	-	-	-
70	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	1	<u>115,13</u>	-	115	-	-	-	-
71	RH6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	<u>13154,45</u> 13012,19	-	132	130	-	<u>190,0700</u>	<u>1,9</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	& C121-250-7	Дверне полотно	шт	1	<u>566.97</u>	-	567	-	-	-	-
73	& C111-882-10	Замки дверні	шт	1	<u>364.80</u>	-	365	-	-	-	-
74	& C111-957-10	Петля дверна	шт	2	<u>34.02</u>	-	68	-	-	-	-
75	EH10-40-1 к=1,15	Установлення і кріплення наличників	100м	0,052	<u>3217,92</u> 472,73	-	167	25	-	<u>8.5330</u>	<u>0.44</u>
76	RH12-42-3	Поліпшене фарбування емаллю дверних коробок	100м2	0,01	<u>14574.00</u> 9815,52	-	146	98	-	<u>158,9300</u>	<u>1.59</u>
77	RH12-42-5	Поліпшене фарбування емаллю дверних полотен	100м2	0,035	<u>4234.61</u> 2742,14	-	148	96	-	<u>44,4000</u>	<u>1.55</u>
78	RH12-9-1	Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих віконних фрамуг	100м2	0,035	<u>18128.80</u> 15047,82	-	635	527	-	<u>243,6500</u>	<u>8.53</u>
79	RH7-2-8	Підлога Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,008	<u>3602.64</u> 2951,04	<u>651.60</u> 259,79	29	24	<u>5</u> 2	<u>50,8800</u> 4,0710	<u>0.41</u> 0,03
80	RH7-3-1	Розбирання пластикових та дерев'яних плінтусів	100м	0,186	<u>314.75</u> 314,75	-	59	59	-	<u>5,9600</u>	<u>1.11</u>
81	RH7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,227	<u>950.58</u> 950,58	-	216	216	-	<u>18,0000</u>	<u>4.09</u>
82	RH12-66-1	Грунтування стін	100м2	0,227	<u>427.23</u> 427,23	-	97	97	-	<u>8,0900</u>	<u>1.84</u>
83	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	4,54	<u>11.95</u>	-	54	-	-	-	-
84	RH7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,227	<u>6800.29</u> 4137,72	-	1544	939	-	<u>71,3400</u>	<u>16.19</u>

11 Програмний комплекс АВК - 5 (3.5.4) укр.

1	2	3	4
85	PH7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м <sup>2</sup>
86	EH11-29-2 к=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м <sup>2</sup> понад 7 до 12 шт	100м <sup>2</sup>
87	EH11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м
88	& C1545-205-7-И варіант 1	З'єднання	ШТ
		<p>Разом прямі витрати по розділу 2</p> <p>Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b></p>	
		<p><b>Всього по розділу 2</b></p> <p>Разом прямі витрати по кошторису</p> <p>Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b></p>	

10-

36 ДЦ ЛСССР

5	6	7	8	9	10	11	12
0,227	<u>3163,69</u> 501,12	-	718	114	-	<u>8.6400</u>	<u>1.96</u>
		-			-	-	-
0,227	<u>38798,12</u> 11994,26	-	8807	2723	-	<u>189,6925</u>	<u>43.06</u>
		-			-	-	-
0,181	<u>2484,36</u> 929,23	-	450	168	-	<u>14,1910</u>	<u>2,57</u>
		-			-	-	-
10	<u>6,17</u>	-	62	-	-	-	-
		-			-	-	-
			30735	16635	<u>5</u> 2		<u>269,91</u> 0,03
			30735				
			14095				
			16637				
			5504				
			10,93				
			1107				
			<b>36239</b>				
			<b>36239</b>				
			111883	62135	<u>5</u> 2		<u>1001,15</u> 0,03
			111883				
			49743				
			62137				
			20513				
			40,49				
			4106				
			<b>132396</b>				

Бібліотека  
13

**Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1**  
**вентиляції**  
**Бібліотеки-філії №3 ім.О.Столбіна Сумської МЦБС, вул.Новомистенська,23**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Середній розряд робіт

22,26501 тис. грн.  
0,07712 тис.люд.-год.  
4,87756 тис. грн.  
4,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на " " 2021 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Вентиляція.</b>											
1	E20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	<u>909,55</u> 722,04	<u>35,77</u> 12,58	909,55	722,04	<u>35,77</u> 12,58	<u>12,2400</u> 0,1956	<u>12,24</u> 0,2
2	& C130-62-1 варіант 1	Вентилятор ВКМ 250с	шт	1	<u>5223,40</u> -	- -	5223,4	-	- -	- -	- -
3	E20-3-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,091	<u>71013,29</u> 17442,16	<u>366,54</u> 153,03	6462,21	1587,24	<u>33,36</u> 13,93	<u>314,1600</u> 2,5051	<u>28,59</u> 0,23
4	E20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>158,11</u> 118,02	<u>5,39</u> 1,95	158,11	118,02	<u>5,39</u> 1,95	<u>2,1000</u> 0,0319	<u>2,1</u> 0,03
5	C130-62 варіант 1	Клапан КОМ 250	шт	1	<u>498,40</u> -	- -	498,4	-	- -	- -	- -



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	E20-25-3	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-3 діаметром обичайки 250 мм	шт	1	<u>1367,47</u> 124,76	<u>8,09</u> 2,93	1367,47	124,76	<u>8,09</u> 2,93	<u>2.2200</u> 0,0479	<u>2.22</u> 0,05
7	C130-62 варіант 2	Шумоглушитель CP 250	шт	1	<u>1824.40</u> -	- -	1824,4	-	- -	- -	- -
8	E20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,474	<u>669.46</u> 651,58	<u>5.39</u> 1,95	317,32	308,85	<u>2.55</u> 0,92	<u>11.7360</u> 0,0319	<u>5.56</u> 0,02
9	C130-62 варіант 3	Гибка вставка CP250	шт	2	<u>294.40</u> -	- -	588,8	-	- -	- -	- -
10	E20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	4	<u>151.17</u> 124,25	<u>16.67</u> 5,42	604,68	497	<u>66.68</u> 21,68	<u>2.1840</u> 0,0894	<u>8.74</u> 0,36
11	C130-62 варіант 4	РЕшитка ТТФ 150	шт	4	<u>396.40</u> -	- -	1585,6	-	- -	- -	- -
12	ПЗ-2-2 к=0,8	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 9	Пристр.	1	<u>787.01</u> 787,01	- -	787,01	787,01	- -	<u>9.6000</u> -	<u>9.6</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							20326,95	4144,92	<u>151.84</u> 53,99		<u>69.05</u> 0,89
Разом будівельні роботи, грн.							20326,95				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							16030,19				
всього заробітна плата, грн.							4198,91				
Загальновиробничі витрати, грн.							1938,06				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							7,18				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							678,65				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>22265,01</b>				
<b>Всього по розділу 1</b>							<b>22265,01</b>				
Разом прямі витрати по кошторису							20326,95	4144,92	<u>151.84</u> 53,99		<u>69.05</u> 0,89
Разом будівельні роботи, грн.							20326,95				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					16030,19 4198,91 1938,06 7,18 678,65 <b>22265,01</b>				
		----- <b>Всього по кошторису</b>					<b>22265,01</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b> <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>77,12</b> <b>4877,56</b>				

Склав

*Александр С.Т. Рожков*  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів

\_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



( назва організації, що затверджує )

**Затверджено**Зведений кошторисний розрахунок у сумі 49,321 тис. грн.  
В тому числі зворотних сум \_ тис. грн.

( посилання на документ про затвердження )

" \_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

**Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1**  
ремонт  
Вхід до теплопункту  
Бібліотеки-філії №4, пров.Веретенівський,8

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	44,776 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,25891 тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата	17,267 тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на « \_\_\_\_\_ » 2021 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PH3-28-2	Стіни Мурування окремих ділянок зовнішніх стін середньої складності із цегли	100 м3	0,0021	234771,74 62720,11	- -	493	132	- -	968.8000 -	2,03 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	PH11-2-3	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,076	<u>17220,22</u> 14778,26	-	1309	1123	-	<u>236,4900</u>	<u>17,97</u>
3	PH11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,17	<u>10538,01</u> 8462,35	-	1791	1439	-	<u>127,3300</u>	<u>21,65</u>
4	EH15-183-2 к=1,15	Дисперсійне фарбування фасаду	100м2	0,246	<u>17648,62</u> 13653,39	-	4342	3359	-	<u>193,7750</u>	<u>47,67</u>
5	PH11-41-1	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	100м2	0,069	<u>10148,04</u> 8050,18	-	700	555	-	<u>115,9300</u>	<u>8</u>
6	EH15-183-2 к=1,15	Дисперсійне фарбування фасаду	100м2	0,069	<u>17648,62</u> 13653,39	-	1218	942	-	<u>193,7750</u>	<u>13,37</u>
7	& C111-333-10-Р варіант 1	Барвник 100 мл	шт.	1	<u>34,01</u>	-	34	-	-	-	-
8	PH8-4-1	Покрівля Розбирання примикань з листової сталі	100м	0,06	<u>759,41</u> 759,41	-	46	46	-	<u>14,3800</u>	<u>0,86</u>
9	PH8-2-2	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі	100м2	0,097	<u>875,06</u> 875,06	-	85	85	-	<u>16,5700</u>	<u>1,61</u>
10	PH8-1-2	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	100м2	0,097	<u>1482,50</u> 1482,50	-	144	144	-	<u>26,7600</u>	<u>2,6</u>
11	PH8-1-1	Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами	100м2	0,097	<u>972,27</u> 972,27	-	94	94	-	<u>17,5500</u>	<u>1,7</u>
12	PH8-1-3	Розбирання лат [підшивка] з дощок суцільних	100м2	0,097	<u>1752,86</u> 1752,86	-	170	170	-	<u>31,6400</u>	<u>3,07</u>
13	PH20-30-1	Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони гнізда 130 мм	100шт	0,1	<u>3540,42</u> 3540,42	-	354	354	-	<u>62,7400</u>	<u>6,27</u>


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	РН8-24-1	Улаштування балок дерев'яних	м3	0,15	<u>9876,61</u> 2329,28	-	1481	349	-	<u>40,1600</u>	<u>6,02</u>
15	РН8-27-1	Улаштування лат [решетування] складної конфігурації з прозорами	100 м2	0,097	<u>17029,17</u> 10442,53	-	1652	1013	-	<u>154,7500</u>	<u>15,01</u>
16	РН8-27-3	Улаштування покриття з листової сталі покрівлі складної конфігурації	100 м2	0,097	<u>70630,83</u> 23869,70	-	6851	2315	-	<u>353,7300</u>	<u>34,31</u>
17	РН8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	100м	0,074	<u>33822,41</u> 1358,61	-	2503	101	-	<u>22,8300</u>	<u>1,69</u>
18	РН8-40-5	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парпетів	100м	0,081	<u>37288,94</u> 4528,12	-	3020	367	-	<u>76,0900</u>	<u>6,16</u>
19	РН20-20-3	Антисептування пастами перекриттів, прогонів, балок, накатів	100м2	0,097	<u>3345,59</u> 679,89	-	325	66	-	<u>10,8800</u>	<u>1,06</u>
20	РН6-14-1	Прорізи Знімання дверних полотен	100 м2	0,01	<u>2405,57</u> 2405,57	-	24	24	-	<u>44,6800</u>	<u>0,45</u>
21	РН6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,02	<u>10214,10</u> 10214,10	-	204	204	-	<u>184,3700</u>	<u>3,69</u>
22	ЕН10-28-1 к=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металу у кам'яних стінах	100м2	0,0189	<u>165845,93</u> 7216,38	-	3134	136	-	<u>112,8265</u>	<u>2,13</u>
23	РН6-24-1	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,0151	<u>6667,15</u> 6664,78	-	101	101	-	<u>114,9100</u>	<u>1,74</u>
24	РН6-25-1	Установлення дверних полотен зовнішніх крім балконних	100 шт	0,01	<u>16561,71</u> 16419,45	-	166	164	-	<u>239,8400</u>	<u>2,4</u>
25	& С121-250-7 варіант 1	Дверне полотно	шт	1	<u>1901,96</u>	-	1902	-	-	-	-
26	& С111-882-10	Замки дверні	шт	1	<u>364,80</u>	-	365	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	& C111-957-10	Петля дверна	шт	2	<u>34,02</u>	-	68	-	-	-	-
28	EH10-32-8 к=1,15	Оббивання дверей покрівельною оцинкованою сталлю з однієї сторони	100м2	0,014	<u>56371,84</u> 9513,91	-	789	133	-	<u>170,0735</u>	<u>2,38</u>
29	EH10-40-1 к=1,15	Установлення і кріплення наличників	100м	0,091	<u>3217,92</u> 472,73	-	293	43	-	<u>8,5330</u>	<u>0,78</u>
30	RH12-42-5	Поліпшене фарбування емаллю дверних блоків	100м2	0,017	<u>4234,61</u> 2742,14	-	72	47	-	<u>44,4000</u>	<u>0,75</u>
31	RH7-2-7	Східці Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,01	<u>5382,98</u> 5382,98	-	54	54	-	<u>92,8100</u>	<u>0,93</u>
32	RH7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,056	<u>6800,29</u> 4137,72	-	381	232	-	<u>71,3400</u>	<u>4</u>
33	RH11-33-1	Поліпшене штукатурення підступенів сходових маршів	100м2	0,026	<u>14756,82</u> 10188,69	-	384	265	-	<u>155,6000</u>	<u>4,05</u>
34	EH15-26-1 к=1,15	Улаштування покриттів сходиць і підсходиць з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	5,6	<u>386,11</u> 386,11	-	2162	2162	-	<u>6,1065</u>	<u>34,2</u>
35	& C1110-119-16	Східці 1600x350	шт	4	<u>300,79</u>	-	1203	-	-	-	-
36	& C1110-119-14	Східці 1400x350	шт	4	<u>287,53</u>	-	1150	-	-	-	-
37	& C1426-11789-2	Плитки тротуарні	м2	1	<u>181,40</u>	-	181	-	-	-	-
38	C111-1650-1	Клеюча суміш для плитки на основі цементу Полірем СКп-101	кг	33,6	<u>6,39</u>	-	215	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					39460	16219	-		248,55
		Разом будівельні роботи, грн.					39460				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					23241				
		всього заробітна плата, грн.					16219				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5316				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1048				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>44776</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>44776</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>258,91</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>17267</b>				

		<b>Разом по главах 1-12:</b>					<b>44776</b>				
ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16		Кошторисний прибуток (П)					1761				
ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)					318				
		<b>Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)</b>					<b>46855</b>				
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)					2466				
		у тому числі:									
Податковий Кодекс України		- Єдиний податок за ставкою 5%					2466				
		<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b>					<b>49321</b>				

Керівник проєктної організації


Головний інженер проєкту  
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

