



Сумська міська рада
УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

вул. Гетьмана Павла Скоропадського, 26, м. Суми, 40022, тел. (0542) 787-000
E-mail: uoz@smr.gov.ua Код ЄДРПОУ 02013165

31.07.2025 № 24.01-04/684 На № _____ від _____



Начальнику Сумської міської
військової адміністрації
Сергію КРИВОШЕЄНКУ

Секретарю Сумської міської ради
Артему КОБЗАРЮ

Голові постійної комісії
з питань планування соціально-
економічного розвитку, бюджету,
фінансів, розвитку
підприємництва, торгівлі та
послуг, регуляторної політики
Вадиму АКПЄРОВУ

Голові постійної комісії
з питань охорони здоров'я,
соціального захисту населення,
освіти, науки, культури, туризму,
сім'ї, молоді і спорту
✓ Валентині ДОМІНАС

Директору департаменту фінансів,
економіки та інвестицій
Сумської міської ради
Ларисі СКИРТАЧ

Управління охорони здоров'я Сумської міської ради звертається до Вас з приводу виділення додаткових коштів для відновлення дорожнього покриття на території лікарні КНП «Клінічна лікарня Святого Пантелеймона» СМР за адресою: м. Суми, вул. Марка Вовчка, 2 у сумі 2 370 778 грн..

Проведення ремонтних робіт дорожнього покриття на території лікарні вкрай необхідний для безпечного проїзду транспортних засобів, для транспортування хворих-пацієнтів, та для відвідувачів лікарні.

Розроблена комерційна пропозиція, щодо вартості послуги «Поточний ремонт асфальтного покриття» на загальну суму видатків - 2 370 778 грн.

Враховуючи вищезазначене просимо виділити додаткові коштів в сумі 2 370 778 грн. для відновлення дорожнього покриття на території лікарні в III кварталі 2025 року по КПКВК 0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога» по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)».

Додаток: Копія «Комерційна пропозиція поточний ремонт асфальтного покриття» на 3 арк.

В.о. начальника управління



Руслана КРИГІНА

Денисенко
787-000

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ Поточний ремонт асфальтобетонного покриття

Кошторисна вартість 2370,778 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 1,965 тис. люд.-год.
 Кошторисна заробітна плата 214,308 тис. грн.
 Середній розряд робіт 2,8 розряд

Складена в поточних цінах станом на

№ п/п	Шифр і номер позиції нормативу	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин обслуговуючих машини	
№ за л.к.					заробітної плати	у тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторис на Поточний ремонт асфальтобетонного покриття									
		Ділянка № 1 (площа 1100 м2, заміна бортового каменю 300 м.п.)									
1	КР18-2-1	Розбирання бортових каменів	100 м	3	<u>11431,07</u> 9107,33	<u>2323,74</u> 457,77	34293	27322	<u>6971</u> 1373	<u>102,0200</u> 3,9000	<u>306,0600</u> 11,7000
2	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	21,6	<u>181,61</u>	<u>181,61</u> 27,42	3923	-	<u>3923</u> 592	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 4,8384
3	КР18-12-8-ИН	Улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм	100 м2	1,5	<u>5269,61</u> 330,30	<u>4939,31</u> 970,34	7904	495	<u>7409</u> 1456	<u>3,7000</u> 8,2040	<u>5,5500</u> 12,3060
4	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	112,5	<u>181,61</u>	<u>181,61</u> 27,42	20431	-	<u>20431</u> 3085	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 25,2000
5	КР7-16-3-ИН	Улаштування підстильного шару щебеневопіщаного	1 м3	37,5	<u>2895,40</u> 539,17	<u>131,43</u> 25,51	108578	20219	<u>4929</u> 957	<u>5,5000</u> 0,2142	<u>206,2500</u> 8,0325
6	КР18-29-2-ИН	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100 м	3	<u>33211,62</u> 12241,29	<u>769,44</u> 222,21	99635	36724	<u>2308</u> 667	<u>126,0300</u> 1,5620	<u>378,0900</u> 4,6860
7	С1416-8684-ИНБ1	Каміні бортові, БР100.30.15	шт	300	<u>399,96</u>	-	119988	-	-	-	-
8	КР18-3-1-ИН	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів, глибиною фрезерування 50 мм	1000 м2	1,1	<u>12164,24</u> 416,89	<u>11747,35</u> 8251,83	13381	459	<u>12922</u> 3577	<u>4,6700</u> 22,1960	<u>5,1370</u> 24,4156

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.1714)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	C311-15-M	Перевезення сміття до 15 км	т	88	<u>181,61</u>	<u>181,61</u> 27,42	15982		<u>15982</u> 2413	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 19,7120
10	KP18-5-2-ИН	Виправлення профілю основ щебеневих без додавання нового матеріалу	100 м2	11	<u>5067,17</u> 949,38	<u>4117,79</u> 1019,77	55739	10443	<u>45296</u> 11217	<u>10,0400</u> 7,5301	<u>110,4400</u> 82,8311
11	KP18-20-4-ИН	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеневі-піщаної суміші	100 м3	1,1	<u>256993,83</u> 3616,86	<u>32648,91</u> 8194,78	282693	3979	<u>35914</u> 9014	<u>39,0000</u> 59,7314	<u>42,9000</u> 65,7045
12	KP18-21-2-ИН	Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші без застосування укладальників асфальтобетону	100 т	1,287	<u>450973,61</u> 10910,83	<u>20706,74</u> 5749,14	580403	14042	<u>26650</u> 7399	<u>98,5800</u> 42,3374	<u>126,8725</u> 54,4882
13	KP18-58-1	Розливання в'язучих матеріалів	1т	0,33	<u>30887,80</u>	<u>510,08</u> 126,35	10193		<u>168</u> 42	<u>-</u> 1,1077	<u>-</u> 0,3655
14	KP18-44-3-ИН	Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, верхнього шару товщиною 50 мм	1000 м2	1,1	<u>545136,43</u> 2370,77	<u>22716,83</u> 3187,14	599650	2608	<u>24989</u> 3506	<u>21,4200</u> 22,3487	<u>23,5620</u> 24,5836
Ділянка №2 (площа 180 м2, заміна бортового каменю 70 м.п.)											
15	KP18-2-1	Розбирання бортових каменів	100 м	0,7	<u>11431,07</u> 9107,33	<u>2323,74</u> 457,77	8002	6375	<u>1627</u> 320	<u>102,0200</u> 3,9000	<u>71,4140</u> 2,7300
16	C311-15-M	Перевезення сміття до 15 км	т	5,04	<u>181,61</u>	<u>181,61</u> 27,42	915		<u>915</u> 138	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 1,1290
17	KP18-12-8-ИН	Улаштування д орожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм	100 м2	0,35	<u>5269,61</u> 330,30	<u>4939,31</u> 970,34	1844	116	<u>1729</u> 340	<u>3,7000</u> 8,2040	<u>1,2950</u> 2,8714
18	C311-15-M	Перевезення сміття до 15 км	т	26,25	<u>181,61</u>	<u>181,61</u> 27,42	4767		<u>4767</u> 720	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 5,8800
19	KP7-16-3-ИН	Улаштування підстильного шару щебеневі-піщаного	1 м3	8,75	<u>2895,40</u> 539,17	<u>131,43</u> 25,51	25335	4718	<u>1150</u> 223	<u>5,5000</u> 0,2142	<u>48,1250</u> 1,8743
20	KP18-29-2-ИН	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100 м	0,7	<u>33211,62</u> 12241,29	<u>769,44</u> 222,21	23248	8569	<u>539</u> 156	<u>126,0300</u> 1,5620	<u>88,2210</u> 1,0934
21	C1416-8684-ИНБ1	Камені бортові, БР100.30.15	шт	70	<u>399,96</u>	-	27997		-	-	-
22	KP18-4-1-ИН	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів, фрезерування окремими місцями площею до 10 м2, глибина фрезерування 50 мм	100 м2	0,35	<u>15279,97</u> 981,97	<u>14298,00</u> 3270,10	5348	344	<u>5004</u> 1145	<u>11,0000</u> 24,8530	<u>3,8500</u> 8,6986

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	СЗ11-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	2,8	<u>181,61</u> -	<u>181,61</u> 27,42	509		<u>509</u> 77	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 0,6272
24	КР18-21-2-ИН	Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші без застосування укладальників асфальтобетону	100-т	0,2106	<u>450973,61</u> 10910,83	<u>20706,74</u> 5749,14	94975	2298	<u>4361</u> 1211	<u>98,5800</u> 42,3374	<u>20,7609</u> 8,9163
25	КР18-58-1	Розливання в'язучих матеріалів	1т	0,054	<u>30887,80</u> -	<u>510,08</u> 126,35	1668		<u>28</u> 7	<u>-</u> 1,1077	<u>-</u> 0,0598
26	КР18-44-3-ИН	Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, верхнього шару товщиною 50 мм	1000 м2	0,18	<u>545136,43</u> 2370,77	<u>22716,83</u> 3187,14	98125	427	<u>4089</u> 574	<u>21,4200</u> 22,3487	<u>3,8556</u> 4,0228
		Всього по кошторису					2245526	139138	<u>232610</u> 50209		<u>1442,3830</u> 376,7662
1		Розділ І. Будівельні роботи									
		Прямі витрати					2245526				1819,1492
		у т. ч.									
		Заробітна плата					139138				1442,3830
		Вартість матеріальних ресурсів					1873778				-
		Вартість експлуатації будівельних машин та механізмів					232610				376,7662
2		Загальновиробничі витрати					125252				145,5321
3		Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд					-				-
4		Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)					-				-
5		Кошти на виконання будівельних робіт у літній період					-				-
6		Інші витрати					-				-
		Разом					2370778				1964,6813
7		Прибуток					15030				-
8		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації					102772				-
9		Кошти на покриття ризиків					-				-
10		Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами					-				-
		Разом (Ч.ч. 1 - 10)					2488580				1964,6813
11		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)					-				-
		Разом комерційна пропозиція					2488580				1964,6813
12		Податок на додану вартість					497716,00				-
		Всього комерційна пропозиція					2986296,00				1964,6813

(підпис, ініціали, прізвище, печатка)